




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRENYI KAROLY, NR. 2-4
TEL.: (+0040 357 407 200; (+0040 357 320 000; FAX: (+0040 357 407 211

ANMCS

unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE



CAIET DE SARCINI

I. Generalități

Prezentul Caiet de sarcini conține specificații tehnice, face parte integrată din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico – financiară. Cerințele impuse prin prezentul Caiet de sarcini sunt considerate minimale. În aceste sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale.

II. Autoritatea contractantă

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, tel. 0040 357 407 200, fax 0040 357 407 211, e-mail: secretariat@scjarad.ro;

III. Obiectul Caietului de sarcini

Realizarea unor lucrări de acoperire de montare de podea cu covor PVC (tarkett) în clădirea P+6 – Unitate de Primiri Urgențe din locația str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, pe o suprafață de 250 m².

Cod CPV: 45432100-5 Lucrări de acoperire de montare de podea cu covor PVC (tarkett).

Lucrările sunt necesare pentru aducerea la standardele actuale de igienă, sănătate și siguranță în exploatare a spațiilor medicale destinate Unității de Primiri Urgențe. Refacerea pardosealii (covor PVC tip tarkett) este necesară datorită stării accentuare de degradare, utilizându-se un covor PVC special destinat spațiilor medicale. Principalele avantaje ale acestuia fiind durabilitatea, ușurința în întreținere, antiderapant, rezistență la agenți chimici, antibacterioan și antifungic, antistatic și conductive, acustic și izolant fonic.

Autoritatea contractantă solicită prin prezentul Caiet de sarcini executarea lucrărilor de montare covor PVC (tarkett) la standarde superioare de calitate, privind materialele utilizate și modul de punere în operă a acestora. La depunerea ofertei tehnice de către potențialii ofertanți aceștia vor furniza mostre pentru principalele tipuri de materialele ce vor fi puse în operă și anume: covorul PVC, cordon sudură, profil scafă și profil închidere scafă. În perioada de elaborarea a ofertei este recomandată vizionarea amplasamentului de către potențialii ofertanți. Vizionarea se va efectua pe baza unei solicitări scrise adresate autorității contractante prin fax sau e-mail.

Ofertantul are obligația de a face dovada conformității fiecărui produs prin prezentarea declarației de conformitate și a certificatului de garanție, emise de producător, reprezentantul autorizat al producătorului sau importator. Transportul, depozitarea și verificarea materialelor ce vor fi puse în operă vor fi asigurate de către ofertant.

IV. Specificații tehnice

Descrierea lucrărilor necesar a fi executate se împart în trei etape:

Etapa I:

- decopertarea podelei;
- șlefuirea podelei;
- aspirarea podelei;
- degresarea podelei;

Etapa II:

- turnare șapă autonivelantă pentru trafic intens;
- șlefuirea șapei autonivelantă;
- aspirarea șapei;
- degresarea șapei (pe toată suprafața pe care se va aplica covorul PVC - tarkett);

Etapa III:

- montare covor PVC care include următoarele operații: montare plintă scafă, montare plintă închidere și sudură termică cu cordon;

Covorul din PVC omogen trebuie să dețină următoarele caracteristici minime:

- material omogen tratat IQ cu poliuretan în masă;
- grosime 2 mm;
- clasa de trafic comercial 34;
- clasa de trafic industrial 43;
- clasă de reacție la foc conform EN ISO 13501 – 1 Class Bfl s1, EN ISO 9239-1 $\geq 8 \text{ kw/m}^2$;
- proprietăți electrostatice conform EN 1815 $< 2 \text{ kv}$;
- rezistență la alunecare conform DIN 51130 – R9, EN 13896 ≥ 0.3 ;
- rezistența culorii la lumină conform EN ISO 105- B02 ≥ 7 ;
- rezistent la ciuperci și bacterii conform ISO 846 Part C nu favorizează creșterea;
- rezistent la scaune cu roțile;
- rezistent la scaune cu roți;
- rezistență la substanțe chimice conform conform ISO 26987;
- adezivul acrilic și diluantul folosit, conform specificațiilor tehnice;
- profil special de plintă cu rol de susținere și acoperire a marginii expuse a covorului;
- șnur din PVC plastifiat, la culoarea pardoselii, Ø 4 mm, pentru sudare la cald a rosturilor;
- greutate totală / m^2 conform ISO 23997 – 2500 g;

Montarea covorului PVC – tarkett se va efectua cu ridicarea pe perete la 10 cm. Șapa autonivelată se va turna inter 3 și 4,5 mm în funcție de suprafața suport.

V. Condiții tehnice de calitate și garanție

La finalizarea executării lucrărilor se va verifica în mod special respectarea următoarelor condiții:

- covorul trebuie să fie lipit pe toată suprafața, nu se admite colțuri sau margini nelipite;
- suprafața pardoselii trebuie să fie complet plană și netedă, nu se admit porțiuni în relief sau adâncituri;
- suprafața pardoselii trebuie să fie curată, nu se admit pete sau zgârieturi;
- fâșiile de covor din PVC trebuie să fie bine alăturate cu rosturile perfect lipite prin sudură la cald cu șnur din PVC plastifiat la culoarea pardoselii;

Perioandă de garanție pentru montaj – 2 ani
Perioadă de garanție pentru covor PVC – 10 ani

VI. Termenul de execuție

Termenul de execuție este de 30 zile calendaristice de la data transmiterii comenzii către autoritatea contractantă.

VII. Condiții de recepție a lucrării

Recepția se va face calitativă și cantitativă la terminarea lucrărilor în prezența autorității contractante, consemnate printr-un proces verbal.

VIII. Valoarea estimată a achiziției

Prețul estimat va cuprinde toate lucrările (material +manopera) 168 lei / m² , fără TVA.

IX. Măsuri de protecție a muncii

La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecție prevăzute în legislația în vigoare.

Ofertantul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru lucrările în incintă (acces, asigurarea zonei de lucru, permise de lucru cu focul etc.) precum și orice alte măsuri necesare. În cazul producerii unor evenimente ca urmare a nesemnalezării corecte a locului unde se execută lucrările, sau a nerespectării normelor de protecție a muncii PSI, autoritatea contractată este direct răspunzătoare. Pe perioada execuției lucrărilor vor fi respectate următoarele prevederi legale în domeniul protecției muncii:

- Legea 319/2006 Legea securității și și sănătății în muncă;
- HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii securității sănătății în muncă
- HG 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrărilor la riscurile generate de zgomot
- HG1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
- HG 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă

Direcția Gestionare Patrimoniu și Achiziții Publice
Ing. Kurunczi Daniel



Șef Serviciul Tehnic - Administrativ
Ing. Mohorea Dorin

