Florina Iustina Ionescu

Digitally signed by Florina Iustina Ionescu
Date: 2020.05.19 13:10:16 +03'00'

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR.2-4
TEL.: (+)0040 257 407 200; (+)0040 257 220 000; FAX: (+)0040 257 407 211

ANMCS unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ARAD
INTRARE Nr. 10307
Data 08.04.2020

APROBAT
MANAGER,
Ec. Carmen LUCUTA

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD

CAIET DE SARCINI

Amenajare Spital de campanie in pavilionul "Expo Arad International"

1. DATE GENERALE

DATE DE IDENTIFICARE :

Beneficiarul Lucrarii : SCJU ARAD.

Amplasament: Spital de campanie in pavilionul "Expo Arad International"a SCJU Arad, situate in unicipiul Arad, calea Aurel Vlaicu FN, Jud Arad.

Cod CPV:
44112230-9` Linoleum
44613400-4 Containere simple
42924720-2 Echipament de decontaminare
45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii

Obiectul Lucrarii:

Amenajare Spital de campanie in pavilionul "Expo Arad International" pentru a putea primi pacientii infectati cu virusul COVID – 19 conform hotarare nr. 24 din 02.04.2020 in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al Judetului Arad.

Tipul achizitiei: contract de produse cu montaj si manopera inclus.

2. LUCRARI PROPUSE:

Pult supravhegere destinat pentru cadrele medicale – mobilier realizat din PAL avand urmatoarele dimensiuni 8.2L/5.25l

Tunel decontaminare avand urmatoarele caracteristici realizat din placi de plicarbonat , structura realizata pe structura metalica – dim. 2.30m / 40 ml / 2,30 mh.

- Pe zona de acces personal medical, se vor amplasa 22 containere cu structura autoportanta avand dimensiunea de 6.00 m / 2.40 m si inaltimea de 2.50 m

  - 10 containere simple cu functiunea de vestiar personal barbati/femei – echipament de strada

  - 8 containere avand functionea de dus – avand in componenta 40 cabine de dus.

  - 4 containere avand functiunea de toaleta – vand in componenta 20 cabine de toaleta.

- Pardoselile sa aibă suprafaţa plana, neteda, antiderapanta, sa fie la același nivel , sa fie rezistent la substanțele de întreținere, sa fie din materiale rezistente la uzura;Rosturile de dilatare ale pardoselii din zona de cazare a pacientilor vor fi izolate cu banda impermeabila de etansare , 2km banda pentru a asigura etansarea rosturilor pentru cele doua pavilioane destinate pacientilor. Cantitatea aproximativa de pardoseli – linoleum este de 3650 mp.

Oferta depusa de catre furnizori va include si costurile aferente tutror materialelor folosite pentru finalizarea lucrarilor , inclusiv manopera, transport si utilajele necesare .

Ofertantul se obliga sa respecte toate cerintele care se regasesc in memoriul tehnic ca parte integranta a prezentului caiet de sarcini.

Termen de executie : 10 zile de la lansarea comenzii .

3. CERINTE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR :

La elaborarea caietului de sarcini se vor respecta in totalitate cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor: -

Legea nr.10/1995 – privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare; -

Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;

- HG nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru a documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor public, a structurii/metodologiei de elaborare a devizului pentru obiective de investitii;
- HG nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
- P118/1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

-Se vor respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, care reglementează obligativitatea şi modalitatea îndeplinirii măsurilor de prevenire şi de stingere a incendiilor.

–Se vor respecta cerințele Legii 319/2006 a securității și sănătății în muncă, HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2O06, modificată și completată cu HG 955/2010 si HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, modificată și completată cu HG 1169/2011 (cu toate modificările și completările ulterioare).

- Pentru protejarea mediului înconjurător se va interzice depozitarea materialelor si deşeurilor de şantier in afara zonelor amenajate (in afara terenului aflat in proprietatea beneficiarului). Materialele reziduale vor fi transportate in depozite legal stabilite si pentru care s-au obținut aprobările legale. La sfârşitul execuției lucrărilor terenul se va elibera de resturile de materiale si se va amenaja conform planului de situație propus.

-De asemenea se vor respecta prevederile Legii 137 republicata privind protecția mediului, Legea 107 a apelor, OG 243privind protecția atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462,

3. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA :

Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in conformitate cu prevederile din legislația națională privind securitatea si sanatatea muncii. Lucrarile de constructie trebuie sa fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experientă care raspund direct de personalul care executa aceste lucrari. Pe toata durata realizarii lucrarii, executantul trebuie să ia toate masurile impuse de normele de mediu in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activităților de construcții,evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.
Pe durata executiei lucrarii executantul are obligatia de a respecta normele generale de prevenire si reducere a riscurilor de incendii si de asigurare a condiţiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii incendiilor. Beneficiarul isi va desemna cel putin un reprezentant care va urmari pe toata derularea lucrarii respectarea conditiilor stabilite prin contract si caietul de sarcini, iar Reprezentantul va desemna un responsabil tehnic.

4. MATERIALELE şi UTILITĂŢILE :

Materialele utilizate la executarea amenajarii, vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor şi normelor admise în România.

5. ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL :

Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrări se vor utiliza unelte sI echipamente profesionale

6. CONDIŢII DE CALITATE, VERIFICAREA SI RECEPŢIA LUCRĂRILOR :

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către beneficiar: - îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport; - calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor şi normelor interne de fabricaţie; - eventualele lucrări care nu respectă condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiţiile de calitate vor fi refăcute sau remediate. Recepţia la terminarea lucrărilor, Executantul are obligaţia de a notifica în scris Beneficiarului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie si de a întocmi situaţiile de lucrări care vor avea anexate antemăsurătorile aferente. Pe baza situaţiilor de lucrări executate, respectiv confirmate si a constatărilor efectuate la faţa locului, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru convocarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, amâna sau de a respinge recepţia la terminarea lucrărilor.

7. SIGURANŢA UTILIZATORILOR :

Materialele utilizate trebuie să asigure respectarea criteriilor si condiţiilor de siguranţă în exploatare prevăzute de normativele în vigoare la nivel naţional privind siguranţa în construcţii, sănătatea oamenilor, protecţia mediului. Materialele nu trebuie să conţină substanţe sau compusi radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi industriale, deşeuri toxice sau alte substanţe dăunatoare sănătăţii oamenilor sau integrităţii mediului înconjurător.

8. PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

Se va avea în vedere ca tâmplăria să nu fie deteriorată în cursul executării lucrărilor. Este recomandabil ca uşile sa fie protejate în timpul amenajarilor. Elementele de feronerie se vor proteja în timpul executării lucrărilor prin învelirea lor în materiale de protecţie. La terminarea lucrărilor se vor elibera spatiile în totalitate de materiale, echipamente, moloz, etc. şi se vor recepţiona lucrările . La sfârşitul fiecărei zile de lucru executantul are obligaţia de a elibera spațiile de lucru de moloz şi de a depozita adecvat materialele şi echipamentele. Evacuarea deșeurilor din clădire şi incinta acesteia intră în sarcina executantului.

DIRECTOR PATRIMONIU SI ACHIZITII PUBLICE
Ec. Kurunczi Daniel

SEF SERVICIU TEHNIC
Ing. Mohorea Dorin